



Regione Piemonte

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO



COMUNE DI CAPRIE

LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA
RIO CALCINERA E REALIZZAZIONE
DI AREE DI LAMINAZIONE
– PROGETTO ESECUTIVO LOTTO PRIMO –

il progettista

ing. Roberto Truffa Giachet

il responsabile del servizio

geom. Patrizia Volturno



allegato

P

oggetto

ANALISI PREZZI

rif. 211474

1	29/03/2021	PROGETTO DEFINITIVO
2	02/11/2021	PROGETTO ESECUTIVO

4		
5		

data Novembre'21

3			6		
EMISSIONE		NOTE	EMISSIONE		NOTE

A ELENCO MANO D'OPERA

Articolo	Unità d'opera	u.m.	Prezzo unit.
----------	---------------	------	--------------

A3	Operaio comune	ora	21,00
----	----------------	-----	-------

B ELENCO NOLI

Articolo	Unità d'opera	u.m.	Prezzo unit.
----------	---------------	------	--------------

B24	Nolo trapano a percussione	ora	4,00
-----	----------------------------	-----	------

C ELENCO MATERIALI

Articolo	Unità d'opera	u.m.	Prezzo unit.
CM	Falegname		
CM1	Legno per assito	dmc.	2,00
CN	Fabbro		
CN6	Profilati in acciaio inox AISI 304	kg.	4,00

Articolo	Unità d'opera	u.m.	Prezzo unit.	Quantità	Totali
1	Fornitura e posa di panconata costituita da piantoni in acciaio inox (gargami profilo doppio U50) annegati nel getto dello sviluppo complessivo di metri 1.0 caduno, disposti ad interasse di metri 2, ...				
art. rob.001.004					
A3	Operaio comune	ora	21,00	0,500	10,50
B24	Nolo trapano a percussione	ora	4,00	0,200	0,80
CN6	Profilati in acciaio inox AISI 304	kg.	4,00	8,650	34,60
CM1	Legno per assito	dmc.	2,00	12,000	24,00

Netto a ml.					69,90
Compenso imprenditore pari al 24,3%					16,99

Totale					86,89
Totale in arrotondamento					87,00